

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....1,050,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน).....
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....บ้านพักข้าราชการ 2 ห้องนอน พร้อมครุภัณฑ์ เป็นบ้านชั้นเดียว ยกพื้นสูง 1 เมตร.....
ขนาด 10.60 เมตร x 10 เมตร มีเฉลียงด้านหน้าและด้านข้างบ้าน พร้อมห้องน้ำ.....
.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 1,054,131.85 บาท.....
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์.....
ที่ 58/2567 ลว.30 เมษายน พ.ศ.2567.....
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4.....
 - 5.2 ปร.5.....
 - 5.3 ปร.6.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางสาวประคำแก้ว บุญธรรม.....
 - 6.2 นายปิยพงศ์ จันทร์เชื้อ.....
 - 6.3 นายสุพัฒนพล สุขแดง.....

สรุปผลราคากลางประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ห้องนอน พร้อมครุภัณฑ์ หน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัดกรมป่าไม้

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า

เจ้าของงาน สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาค่าก่อสร้างอาคาร	992,301.90	
2	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	61,829.95	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,054,131.85	
	คิดเป็นเงิน	1,054,131.85	
	(หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)		

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ที่ 58/2567 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ
(นายสุพัฒน์พล สุขแดง)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวประคำแก้ว บุญธรรม)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

เห็นชอบ


(นายอนันต์ชัย ทับทิม)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗

สรุปผลราคากลางประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ห้องนอน พร้อมครุภัณฑ์ หน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัดกรมป่าไม้

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า

เจ้าของงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	บ้านพักข้าราชการ 2 ห้องนอน	758,698.60			FACTOR F
	FACTOR F		1.3079		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวม			992,301.90	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมเป็นเงิน			992,301.90	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			992,301.90	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			992,301.90	
	(เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)				

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ที่ 58/2567 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปิยะพงศ์ จันทรเชื้อ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุพัฒน์พล สุขแดง)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวประคำแก้ว บุญธรรม)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ห้องนอน พร้อมครุภัณฑ์ หน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัดกรมป่าไม้

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า

เจ้าของงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี (VAT) 7%	รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	บ้านพักข้าราชการ 2 ห้องนอน	57,785.00	4,044.95	61,829.95	
	รวม				
	รวมเป็นเงิน				
สรุป	รวมค่าครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น			61,829.95	
	คิดเป็นเงินโดยประมาณ			61,829.95	
	(หกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์)				

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ที่ 58/2567 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุพัฒน์พล สุขแดง)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวประคำแก้ว บุญธรรม)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ 2 ห้องนอน

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	- ขุดดินและถมกลับ	77.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	9,625.00	9,625.00	
	- ทราดยหายาบ	5.00	ลบ.ม.	360.00	1,800.00	91.00	455.00	2,255.00	
	- คอนกรีตหายาบ 1:3:5	3.00	ลบ.ม.	1,400.00	4,200.00	398.00	1,194.00	5,394.00	
2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	21.00	ลบ.ม.	1,813.00	38,073.00	419.00	8,799.00	46,872.00	
3	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ 80%	140.00	ตร.ม.	280.00	39,200.00	139.00	19,460.00	58,660.00	
	- ไม้เคร่า ขนาด 1 1/2"x3"	42.00	ตร.ม.	400.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	- ไม้ค้ำยัน ขนาด Ø 3 นิ้ว	129.00	ต้น	32.00	4,128.00	-	-	4,128.00	
	- ตะปู	33.00	กก.	70.09	2,312.97	-	-	2,312.97	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	0.27	ต้น	26,761.69	7,225.66	4,400.00	1,188.00	8,413.66	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.50	ต้น	26,761.69	13,380.85	4,400.00	2,200.00	15,580.85	
	- เหล็กเสริม RB 12 มม.	1.42	ต้น	24,485.00	34,768.70	3,100.00	4,402.00	39,170.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	66.00	กก.	37.39	2,467.74	-	-	2,467.74	
							รวม	211,679.91	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ 2 ห้องนอน

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานโครงสร้างพื้น								
	- พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ รับน้ำหนักปลอดภัย 200กก./ตร.ม.	60.00	ตร.ม.	220.00	13,200.00	25.00	1,500.00	14,700.00	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire mesh Ø 4.0 mm.@0.20m.	60.00	ตร.ม.	30.00	1,800.00	5.00	300.00	2,100.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 0.05 ม.	60.00	ตร.ม.	110.00	6,600.00	30.00	1,800.00	8,400.00	
6	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- แปะเหล็กสำเร็จรูป หนา 0.70 mm.@ 1.00 m.	78.00	ทอน	140.00	10,920.00	-	-	10,920.00	
	- จันทันเหล็ก C-125x50x20x3.2 mm.	22.00	ทอน	1,098.13	24,158.86	-	-	24,158.86	
	- ออกไก่เหล็ก 2C-100x50x20x3.2 mm.	1.00	ทอน	1,098.13	1,098.13	-	-	1,098.13	
	- ดั้งเหล็ก 2C -100x50x20x3.2 mm.	2.00	ทอน	1,098.13	2,196.26	-	-	2,196.26	
	- คานเหล็ก 2C-125x50x20x3.2 mm.	19.00	ทอน	1,098.13	20,864.47	-	-	20,864.47	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	148.00	ตร.ม.	-	-	140.00	20,720.00	20,720.00	
7	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่	390.00	แผ่น	67.00	26,130.00	-	-	26,130.00	
	- ครอบสัน	6.00	แผ่น	60.00	360.00	-	-	360.00	
	- ครอบสันตะเข้	69.00	แผ่น	60.00	4,140.00	-	-	4,140.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	4.00	แผ่น	60.00	240.00	-	-	240.00	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 6"	49.00	เมตร	60.00	2,940.00	73.00	3,577.00	6,517.00	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 8"	49.00	เมตร	85.00	4,165.00	73.00	3,577.00	7,742.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	4.00	กลอง	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
							รวม	151,686.72	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ 2 ห้องนอน

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานประตู่ - หนาตาย								
	- D1 พร้อมวงกบและอุปกรณ์	3.00	ชุด	1,800.00	5,400.00	270.00	810.00	6,210.00	
	- D2 พร้อมวงกบและอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	270.00	540.00	4,140.00	
	- D3 พร้อมวงกบและอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00	315.00	630.00	4,830.00	
	- W1 พร้อมวงกบและอุปกรณ์	4.00	ชุด	1,100.00	4,400.00	165.00	660.00	5,060.00	
	- W2 พร้อมวงกบและอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	150.00	300.00	2,300.00	
	- W3 พร้อมวงกบและอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	300.00	600.00	4,600.00	
12	งานบันได - ราวกันตก								
	- เสาราวกันตกเหล็กกลอง ขนาด 0.1x0.1 ม.	1	ทอน	510.00	510.00	149.00	149.00	659.00	
	- ราวกันตกเหล็กกลอง ขนาด 2"x4"	4	ทอน	115.00	460.00	33.00	132.00	592.00	
	- ลูกกรงราวกันตกเหล็กกลอง ขนาด 1 1/2"x1 1/2"	6	ทอน	169.00	1,014.00	44.00	264.00	1,278.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้ง	1	เหมา	4,500.00	4,500.00	675.00	675.00	5,175.00	
13	งานทาสี								
	- สีทาพลาสติก อคิลิติก 100% ภายนอก มอก.2321-2549	17.00	ตร.ม.	50.00	850.00	34.00	578.00	1,428.00	
	- สีทาพลาสติก อคิลิติก 100% ภายใน มอก.2321-2549	175.00	ตร.ม.	55.00	9,625.00	34.00	5,950.00	15,575.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	83.00	ตร.ม.	55.00	4,565.00	34.00	2,822.00	7,387.00	
	- ทาสีกันสนิม Red Oxide Primer 2 เทียว	74.00	ตร.ม.	30.00	2,220.00	35.00	2,590.00	4,810.00	
							รวม	64,044.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ 2 ห้องนอน

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบ พร้อมหมอน้ำ	2.00	ชุด	4,850.00	9,700.00	450.00	900.00	10,600.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบฝักใฝ่เคาน์เตอร์	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมก๊อกเปิด - ปิด	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	2.00	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	- กระจกเงา ขอบเจียรปรี ขนาด 60x45 ซม.	2.00	ชุด	280.00	560.00	70.00	140.00	700.00	
	- ที่วางสบู่เซรามิคฝักผนัง	2.00	ชุด	370.00	740.00	120.00	240.00	980.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	2.00	ชุด	180.00	360.00	130.00	260.00	620.00	
	- ก๊อกน้ำสนาม ชนิด Ball Valve ขนาด 3/4"	2.00	ชุด	118.00	236.00	35.40	70.80	306.80	
	- ตะแกรงระบายน้ำทิ้ง มีฝาครอบกันกลิ่น ขนาด 3"	2.00	ชุด	220.00	440.00	66.00	132.00	572.00	
15	งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC 1/2" ชั้น 13.5	2.00	ทอน	46.00	92.00	13.80	27.60	119.60	
	- ท่อ PVC 3/4" ชั้น 13.5	2.00	ทอน	56.00	112.00	16.80	33.60	145.60	
	- ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	6.00	ทอน	155.00	930.00	46.50	279.00	1,209.00	
	- ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	6.00	ทอน	550.00	3,300.00	165.00	990.00	4,290.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดไม่เติมอากาศ 1600 ลิตร	1.00	ชุด	10,400.00	10,400.00	1,760.00	1,760.00	12,160.00	
	- บ่อเกรอะ ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด ศก. 1 เมตร	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- บ่อซึม ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด ศก. 1 เมตร	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	1,152.84	1,152.84	172.93	172.93	1,325.77	
							รวม	45,208.77	

ประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ 2 ห้องนอน

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์								
	- พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด	3.00	ชุด	2,185.00	6,555.00	-	-	6,555.00	
	- เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	2.00	เครื่อง	15,810.00	31,620.00	-	-	31,620.00	
	- โทรทัศน์ LED TV ขนาด 40 นิ้ว ความละเอียดของ จอภาพ 1920x1080 พิกเซล	1.00	เครื่อง	13,100.00	13,100.00	-	-	13,100.00	
	- เครื่องทำน้ำอุ่น กำลังไฟ 3,500 วัตต์	2.00	เครื่อง	3,255.00	6,510.00	-	-	6,510.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์ทั้งหมด							57,785.00	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature