

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงรั้ว คสล. และประตูหน้า...สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...195,900.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป...ปรับปรุงรั้ว คสล. จำนวน 57.46 เมตร ด้านหน้าอาคารสำนักงานติดกับถนนโกสีย์ใต้ โดยรื้อถอนเหล็กตาข่ายถัก จำนวน 18 ช่อง แล้วทำการฉาบปูนเสาและคานรั้วใหม่ ทาสีใหม่ ติดตั้งคอมไฟ หัวเสา และติดตั้งเหล็กกล่องแทนตาข่ายถัก จำนวน 13 ช่อง รื้อถอนคันทันปลูกต้นไม้เดิม จำนวน 48 เมตร แล้วทำการก่อสร้างคันทันปลูกต้นไม้ใหม่ รื้อประตูรั้วเดิมออก และติดตั้งประตูรั้วใหม่เป็นประตูเหล็กบานเลื่อน ขนาด 6.20 x 1.80 เมตร เป็นเหล็กกล่องขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ประกอบกับซี่เหล็กกล่อง ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว ล้อเหล็กประตูขนาด 3 นิ้ว

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม/2567 เป็นเงิน 195,921.03/บาท
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
ที่ 58/2567 ลว.30 เมษายน พ.ศ.2567

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 ปร.4
- 5.2 ปร.5
- 5.3

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นางสาวประคำแก้ว บุญธรรม
- 6.2 นายปิยพงศ์ จันทร์เชื้อ
- 6.3 นายสุพัฒน์พล สุขแดง

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

โครงการ งานปรับปรุงรั้ว คสล และประตูหน้า

สถานที่ก่อสร้าง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ถนนโกสีย์ใต้

ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงรั้ว คสล และประตูหน้า	149,660.86			FACTOR F
	FACTOR F		1.30910		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวม			195,921.03	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมเป็นเงิน			195,921.03	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			195,921.03	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			195,921.03	
	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสตางค์)				

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ที่ 58/2567 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปิยะพงศ์ จันทรเชื้อ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุพัฒนพล สุขแดง)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวประคำแก้ว บุญธรรม)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

เห็นชอบ



(นายอนันต์ชัย ทับทิม)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงรั้ว คสล และประตูหน้า
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้าง คานรับประตูเหล็กบานเลื่อน-เสาประตู								
	- ขุดดิน-ถมกลับ	4	ลบ.ม.		-	168.00	672.00	672.00	
	- ทราวยหยาบ	1	ลบ.ม.	366.98	366.98	104.00	104.00	470.98	
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,400.00	1,610.00	426.00	398.00	2,008.00	
	- คอนกรีต St. 240 เทโครงสร้าง	2	ลบ.ม.	1,813.08	3,626.16	327.00	654.00	4,280.16	
	- งานไม้แบบ (ประกอบติดตั้ง - รื้อถอนไม้แบบ คิด30 %)	10	ตร.ม.	280.00	2,800.00	139.00	1,390.00	4,190.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB Dia. 6 มม.	32	กก.	26.78	856.96	4.40	140.80	997.76	
	- เหล็กข้ออ้อย DB Dia. 12 มม.	144	กก.	25.16	3,623.04	3.60	518.40	4,141.44	
	- ตะปู	4	กก.	70.09	280.36		-	280.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	6	กก.	37.39	224.34		-	224.34	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม.	2	ทอน	394.00	788.00	143.00	286.00	1,074.00	
	- ฉาบโครงสร้าง	5	ตร.ม.	80.00	400.00	100.00	500.00	900.00	
รวม					14,575.84		4,663.20	19,239.04	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ พร. 4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงรั้ว คสล และประตูหน้า
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานคั้นปลูกลงดิน-ขอมฉาบเสา-คานแนวรั้วเดิม								
	- ขุดดิน-ถมกลับ	12	ลบ.ม.		-	168.00	2,016.00	2,016.00	
	- ทราดยาบ	2	ลบ.ม.	366.98	733.96	104.00	208.00	941.96	
	- คอนกรีตหยาบ St. 180 ลิน	2	ลบ.ม.	1,400.00	2,800.00	398.00	796.00	3,596.00	
	- คอนกรีต St. 240 เทโครงสร้าง	3	ลบ.ม.	1,813.08	5,439.24	327.00	981.00	6,420.24	
	- งานไม้แบบ (ประกอบติดตั้ง - รื้อถอนไม้แบบ คิด30 %)	18	ตร.ม.	280.00	5,040.00	139.00	2,502.00	7,542.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB Dia. 6 มม.	66	กก.	26.78	1,767.48	4.40	290.40	2,057.88	
	- เหล็กข้ออ้อย DB Dia. 9 มม.	94	กก.	26.76	2,515.44	4.40	413.60	2,929.04	
	- ตะปู	4	กก.	70.09	280.36	-	-	280.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	6	กก.	37.39	224.34	-	-	224.34	
	- ฉาบขอมเสา-คานเดิม	16	ตร.ม.	80.00	1,280.00	100.00	1,600.00	2,880.00	
	รวม				20,080.82		8,807.00	28,887.82	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ พร. 4

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงรั้ว คสล และประตูหน้า
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
4	งานเหล็กรั้ว-งานประตูเหล็กบานเลื่อน									
	4.1 งานเหล็กรั้ว									
	- เหล็กกล่อง 1"x 2" x 2.3 มม.	13	ทอน	424.00	5,512.00	146.00	1,898.00	7,410.00		
	- เหล็กแบน 1" หนา 2 หุน	84	ทอน	198.00	16,632.00	71.00	5,964.00	22,596.00		
	- พุกเหล็ก 5/6"	52	ตัว	6.00	312.00		-	312.00		
	- สังกันสนิม+สีจริง	52	ตร.ม.	58.00	3,016.00	35.00	1,820.00	4,836.00		
	4.2 งานประตูเหล็กบานเลื่อน				-		-	-		
	- เหล็กกล่อง 2"x 4" x 2.3 มม.	3	ทอน	851.00	2,553.00	308.00	924.00	3,477.00		
	- เหล็กกล่อง 1"x 2" x 2.3 มม.	18	ทอน	404.00	7,272.00	146.00	2,628.00	9,900.00		
	- บุษลูกล้อ	2	ชุด	350.00	700.00	80.00	160.00	860.00		
	- สังกันสนิม+สีจริงโครงหลังคา	10	ตร.ม.	58.00	580.00	35.00	350.00	930.00		
รวม						36,577.00		13,744.00	50,321.00	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงรั้ว คสล และประตูหน้า
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟหัวเสา พร้อมหลอดไฟ LED	16	ชุด	760.00	12,160.00	115.00	1,840.00	14,000.00	
	- 1 สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220-250V	1	ชุด	95.00	95.00	80.00	80.00	175.00	
	- สายไฟฟ้า VCT 2x1.0 ตร.มม.	2	ม้วน	2,501.00	5,002.00	1,000.00	2,000.00	7,002.00	
	- ท่อ PVC สีเหลือง สำหรับร้อยสายไฟ	44	ท่อน	75.00	3,300.00		-	3,300.00	
	- ตู้เหล็กกันน้ำพร้อมเมนเบรกเกอร์ 63 A	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	- ตู้เหล็กกันน้ำ ตู้คอนซูมเมอร์ พร้อมลูกเซอร์กิต	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	
	- สายไฟฟ้า เบอร์ 16	15	เมตร	88.00	1,320.00	20.00	300.00	1,620.00	
	- สายไฟฟ้า เบอร์ 10	60	เมตร	56.00	3,360.00	15.00	900.00	4,260.00	
	รวม				30,737.00		6,620.00	37,357.00	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงรั้ว คสล และประตูหน้า
สถานที่ก่อสร้าง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานทาสีรั้ว								
	- น้ายรองพื้นปูนเก่า 1 เทียว มอก 1123-2555	38	ตร.ม.	47.00	1,786.00	35.00	1,330.00	3,116.00	
	- สีทับหน้า 2 เทียว								
	รวม				1,786.00		1,330.00	3,116.00	
	รวมค่างก่อสร้างทั้งสิ้น							149,660.86	